



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก จะเข้าดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ก่อสร้างหอถังสูง คสล. ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม. (แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๓๑๑๐๓๐) เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/ชม. หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๕๐ ม. พร้อมปั้มน้ำขนาด ๒ แรงม้า พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด ๓๐ แกลลอนต่อนาที และวางระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชนิดบานปลาย ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านพริก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่นป้าย ราคางบประมาณ ๑,๒๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะดำเนินการ ๑๕๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรคหนึ่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานดังกล่าว ข้างต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สวท

(นายสฤติ ไชยเสนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(Terms of Reference: TOR)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ โครงการ

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจาก ประชาชนภายในหมู่บ้าน มีความเดือดร้อนประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาภายในหมู่บ้าน มีน้ำประปาไม่เพียงพอในฤดูร้อน และท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริกจึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้ง ประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในตำบลบ้านพริก
๒. เพื่อปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น
๓. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานหรือปรากฏได้ว่ารับจ้างงานที่ต้องการจัดจ้าง โครงการดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. งบประมาณหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงคสล.ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม และเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๕๐ ม. ติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดัน ๒ แรง และติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ และวางระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มาตรฐาน มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่นป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง งบประมาณ ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริกได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า - ออกโครงการให้เรียบร้อย ให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจ้งไว้ในระหว่างก่อสร้าง.

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

-เกณฑ์ราคา

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

เลขที่ ๒๕๕ หมู่ ๕ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐

โทร. ๐๓๗-๓๕๔-๐๙๓ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการ

(นางจินตนา สุภาวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพิบูลออก

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวชุติมา ศรีเมือง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงคสล. ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม. และเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๕๐ ม. ติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดัน ๒ แรง และติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ และวางระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ เมตรฐาน มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดบานปลาย ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่นป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรึก
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง.....
 - ๖.๑....สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒...ใบประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางจินตนา สุภาวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พิบูลออก	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชุติมา ศรีเมือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก จะเข้าดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดคลอง ๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ก่อสร้างท่อถึงสูง คสล. ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม. (แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๓๑๑๐๓๐) เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/ชม. หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๕๐ ม. พร้อมปั้มน้ำขนาด ๒ แรงม้า พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด ๓๐ แกลลอนต่อนาที และวางระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชนิดบานปลาย ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านพริก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่นป้าย ราคางบประมาณ ๑,๒๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะดำเนินการ ๑๕๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานดังกล่าว ข้างต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สวท

(นายสฤติ ไชยเสนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

เมื่อวันที่

[illegible]

[illegible]

									ปร 4
	รวมยอดยกไป							487,708.26	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	รวมยอดยกมา							487,708.26	
8	งานอื่น ๆ								
	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1.00	ชุด	19,800.00	19,800.00	3,960.00	3,960.00	23,760.00	** / **
	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,900.00	1,900.00	8,500.00	** / **
	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	** / **
	บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 เมตร	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	** / **
	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร	7.00	แผ่น	70.00	490.00	-	3,000.00	3,490.00	** / **
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร	3.00	แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00	** / **
	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร	1.00	ชุด	630.00	630.00	-	-	630.00	** / **
9	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร ยาว 20.00 เมตร	8.00	ต้น	6,300.00	50,400.00	1,450.00	11,600.00	62,000.00	**** / ***
	สกัดหัวเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.26 x 0.26 เมตร	8.00	ต้น	-	-	250.00	2,000.00	2,000.00	- / ***
10	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน โดยวิธี Standard Penetration Test	1.00	จุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	**** / -
11	งานระบบไฟฟ้า								
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	** / -
	ปักเสาไฟฟ้า (สูง 8.00 เมตร) พร้อมพาดสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	2,000.00	4,000.00	7,600.00	** / ***
	รวม							627,318.26	

หมายเหตุ

- * ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
ที่ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท
- ** ราคาจากแหล่งวัสดุ ภายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
- *** บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
- **** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ และจ.นครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563

ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ เศรษฐโชติก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสกสรรค์ พันธสวัสดิ์)

ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลย์

เมื่อวันที่

**** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ และจ.นครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปค่างานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรึก

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณวัดคลอง 31 หมู่ที่ 12

ปีงบประมาณ

จ่ายขาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ประมาณการโดย

นายวัชรินทร์ เศรษฐโชติก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า 220 VAC	1.00	เครื่อง	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	- / รวม ค่าแรง ค่า ติดตั้ง
2	ชุดอุปกรณ์ปากบ่อน้ำบาดาล								
	- งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 4-6 นิ้ว ชนิด PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	"
3	งานกรูบ่อน้ำบาดาล - พื้นคอนกรีตรอบ บ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 เมตร								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (180 กก. / ตร.ซม.)	2.00	ลบ.ม.	2,079.44	4,158.88	306.00	612.00	4,770.88	**** / ***
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	280.37	336.44	133.00	159.60	496.04	**** / ***
4	มิเตอร์น้ำขนาด 1.5" ติดตั้งที่ปากบ่อบาดาล	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	** / รวม อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
	หมายเหตุ								
	1. รายละเอียดตามอัตราราคาค่างานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หน้า 21 และ 114								
	2. รายละเอียดตามอัตราราคาค่างานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หน้า 22 และ 115								
	3. รายละเอียดตามอัตราราคาค่างานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หน้า 113 ภาพตัดบ่อน้ำบาดาล								
	รวม							63,466.92	

หมายเหตุ

- * ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
ที่ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท
- ** ราคาจากแหล่งวัสดุ ภายในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
- *** บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
- **** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ และจ.นครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563

ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ เศรษฐโชติก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์)

ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลออก

เมื่อวันที่

**** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ และจ.นครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่

**** ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ และจ.นครนายก เดือนพฤศจิกายน 2563

แบบสรุปค่างานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก



โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างท่อถึงสูง คสล. ขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม. (แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030)
2. เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว ผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร / ชม. หรือมีความลึกไม่น้อยกว่า 80 - 150 ม. พร้อมปั้มน้ำขนาด 2 แรงม้า
3. ติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด 30 แกลลอน ต่อ นาที่
4. วางระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พีวีซี. ขึ้น 13.5 ขนาด ๑3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ระยะทางประมาณ 200 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 แผ่นป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดคลอง 31 หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านพริก อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

งบประมาณ จ่ายขาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ประมาณการตามแบบ บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 7 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ท่อถึงสูง)	627,318.26	1.3045	818,336.67	เงื่อนไข Factor F
	(งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ)	63,466.92	1.3045	82,792.60	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	(วางท่อเมน)	42,173.59	1.3045	55,015.45	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ประเภทงานทาง	-	1.3607	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	- งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	201,700.00	1.0000	201,700.00	
	- งานติดตั้งถังกรองน้ำ	100,000.00	1.0000	100,000.00	
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,257,844.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			1,257,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	1.00	แห่ง		
	ราคาเฉลี่ย	1,257,000.00	บาท / แห่ง		

ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ เศรษฐโชติก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวชุติมา ศรีเมือง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ พันธสวัสดิ์)

ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลพิกุลออก

ลงชื่อ

(นางจินตนา สุภาวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง